



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia

Serviço:	EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO DE SOLO PARA RECONHECIMENTO DE PERFIL GEOLÓGICO POR MEIO DE ENSAIO DE SPT (STANDART PENETRATION TEST)	Data do Orçamento: 24/05/2021	
Obra:	Construção de sanitários para atendimento à visitantes da Ruína		
Local:	Travessa do Palácio, Quadra 29, Lote 04, Centro, Zona Urbana - Vila Bela da S. Trindade -MT		
Localização Geográfica:	Latitude: 15° 0'22.76"S Longitude: 59°57'3.79"O	LEIS SOCIAIS	87,37%
		BDI	27,35%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS			

Composição SINAPI - 72871									
Código	72871								
Descrição	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO, DISTANCIA ATE 10KM								
Data	12/2018								
Estado	Mato Grosso								
Tipo	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS								
Unidade	UN								
Valor sem Desoneração	309,79								
Valor com Desoneração	290,98								
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	137,80	136,18	1,0	137,80	136,18
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,43	14,88	6,0	98,58	89,28
C	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,47	21,84	3,0	73,41	65,52

Composição ORSE - 4315									
Código	4315								
Descrição	Deslocamento de equipamento de sondagem à trado entre furos na mesma área (Distância de 30 à 100 m)								
Data	10/2019								
Estado	Sergipe								
Tipo	Serviços Iniciais de Obras Cíveis								
Unidade	Un								
Valor sem Desoneração	149,00								
Valor com Desoneração	149,00								
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
I	3390	Deslocamento de equipamento de sondagem à trado entre furos na mesma área	Serviços	Un	149,00	149,00	1,0	149,00	149,00
I	1182	SONDADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	40,29	40,29	1,0	40,29	40,29



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia

Serviço:	EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO PARA RECONHECIMENTO DE PERFIL GEOLÓGICO POR MEIO DE ENSAIO DE SPT (STANDART PENETRATION TEST)	Data do Orçamento: 24/05/2021	
Obra:	Construção de sanitários para atendimento à visitantes da Ruína		
Local:	Travessa do Palácio, Quadra 29, Lote 04, Centro, Zona Urbana - Vila Bela da S. Trindade -MT		
Localização Geográfica:	Latitude: 15° 0'22.76"S Longitude: 59°57'3.79"O	LEIS SOCIAIS	87,37%
		BDI	27,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Composição SEDOP - 011330									
Código	11330								
Descrição	Furo de sondagem - mais de 15m								
Data	03/2021								
Estado	Pará								
Tipo									
Unidade	UN								
Valor com LS	2.621,40								
Valor sem LS	2.621,40								
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
I	D00348	Furo de sondagem - mais de 15m	Material	UN	2.621,40	2.621,40	1,0	2.621,40	2.621,40

Composição SEINFRA - C2937									
Código	C2937								
Descrição	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM								
Versão	027								
Estado	Ceará								
Tipo									
Unidade	UN								
Valor sem Desoneração	1.129,56								
Valor com Desoneração	982,20								
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
I	I2322	ENGENHEIRO	Mão de Obra	H	94,13	81,85	12,0	1.129,56	982,20

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458