



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21  
Rua Dr Mario Correa, 452, centro  
Setor de Engenharia

Serviço:	EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO							Data do Orçamento:		
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT							24/11/2022		
VALOR TOTAL:	R\$ 484.798,53				Referência: Indicada			LEIS SOCIAIS:	87,37%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								BDI:	23,62%	
								Orçamento Não Desonerado		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. UNITÁRIO COM BDI	V. TOTAL COM BDI	REF.	CÓDIGO	Peso (%)	V. TOTAL SEM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO					R\$ 48.065,19			9,91%	R\$ 38.881,44
1.1	Administração Local	UN	31,00	R\$ 1.254,24	R\$ 1.550,49	R\$ 48.065,19	Próprio	CP-01	9,91%	R\$ 38.881,44
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 15.080,22			3,11%	R\$ 12.200,58
2.1	TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (APENAS PARA ZONA RURAL, JÁ INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	km	842,00	R\$ 14,49	R\$ 17,91	R\$ 15.080,22	Próprio	CP-14	3,11%	R\$ 12.200,58
3	PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT					R\$ 337.903,72			69,70%	R\$ 273.347,46
3.1	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, DIAMETRO 6", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAGEM EM CADA FURO	M	1302	R\$ 183,05	R\$ 226,28	R\$ 294.616,56	Próprio	CP-76	60,77%	R\$ 238.331,10
3.2	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício)	UN	31,00	R\$ 1.129,56	R\$ 1.396,36	R\$ 43.287,16	Próprio	CP-16	8,93%	R\$ 35.016,36
4	ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO					R\$ 83.749,40			17,28%	R\$ 67.747,68
4.1	Execução de sondagem de percolação de solo (Conjunto de 3 pontos de sondagem para cada edifício, conforme NBR 13969/1997)	UN	28,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.594,69	R\$ 44.651,32	Próprio	CP-13	9,21%	R\$ 36.120,00
4.2	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (1 Relatório para cada edifício)	UN	28,00	R\$ 1.129,56	R\$ 1.396,36	R\$ 39.098,08	Próprio	CP-16	8,06%	R\$ 31.627,68
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO =						R\$ 484.798,53	R\$ 392.177,16			

quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavo

Sergio de Mello Santos  
Eng. Civil  
CREA: MT039458