



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS		
		LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	CP-383	Próprio	Administração Local	UN	1

2			REVESTIMENTO CERÂMICO						
2.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	0,96				
			Quantidade extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01 - Projeto Construtivo, Detalhe 01 e Cortes	Quantidade (Q)	Comprimento (C) - m	Altura (H) - m	Fórmula	Total - m²	
			Parede cozinha	1,00	1,20	0,25	QxCxH	0,30	
			Parede lavanderia	1,00	1,32	0,50	QxCxH	0,66	

3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	358,40				
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)					
				358,40					

3.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,40				
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)					
				23,40					

3.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	44,50				
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)					
				44,50					



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	
		LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/02	Quantidade (Q)	
					4,00
3.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
					2,00
3.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
					8,00
3.7	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
					7,00
3.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
					1,00
3.9	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
					7,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS		LEIS SOCIAIS: 85,78% BDI: 22,47% ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.10	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
				1,00	
3.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
				1,00	
3.12	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
				1,00	
3.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
				2,00	
3.14	CP-141	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/02	Quantidade (Q)	
				1,00	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	
		LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.15	CP-142	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	1,00
3.16	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	1,00
3.17	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,50
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	1,50
3.18	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	1,00
3.19	CP-34	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" ENERGISA	UN	1,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	1,00
3.20	CP-386	Próprio	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
			Quantidade extraídas do Projeto Elétrico - Prancha 01/01	Quantidade (Q)	
			Ponto para o telefone	1,00	
			Ponto para a antena de TV	1,00	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
4			COBERTURA		
4.1	CP-382	Próprio	AMARRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TELHAS CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	M	22,71
			Quantidade extraída do Projeto Arquitetônico - Francha 01/01 - Reforma da Cobertura	Quantidade (Q)	
					22,71

5.1	88485	SINAPI	PINTURA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes internas)	m²	144,15								
As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Planta Final e Cortes				Quantidade (Q)	Comprimento (C) - m	Altura (H) - m	Subtração de aberturas e esquadrias (B) - m²					Fórmula	Total - m²
							Quantidade (q)	comprimento (c) - m	altura (h) - m	Fórmula	Total (B) - m²		
Parede Quarto 01				2,00	3,76	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	19,38
Parede Quarto 01 - subtração de janela							1	1,50	1,00	(q*c*h)	1,5	((QxCxH) - B) -	1,50
Parede Quarto 01				2,00	2,56	2,80				(q*c*h)	0	((QxCxH) - B)	14,34
Parede Quarto 02				2,00	3,24	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	16,46
Parede Quarto 02 - subtração de janela							1	1,50	1,00	(q*c*h)	1,5	((QxCxH) - B) -	1,50
Parede Quarto 02				2,00	2,46	2,80				(q*c*h)	0	((QxCxH) - B)	13,78
Parede Circulação				1,00	1,20	2,80				(q*c*h)	0	((QxCxH) - B)	3,36
Parede Circulação				1,00	1,42	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	2,30
Parede Circulação				1,00	3,24	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	7,39
Parede Circulação				1,00	1,30	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	1,96
Parede Sala Cozinha				1,00	3,16	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	7,17
Parede Sala Cozinha				1,00	3,86	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	9,13
Parede Sala Cozinha				1,00	3,06	2,80	1	1,50	1,00	(q*c*h)	1,5	((QxCxH) - B)	7,07
Parede Sala Cozinha				1,00	5,68	2,80	1	1,20	1,00	(q*c*h)	1,2	((QxCxH) - B)	14,70
Parede Sala Cozinha - subtração de revestimento de parede							1	1,20	0,25	(q*c*h)	0,3	((QxCxH) - B) -	0,30
Parede na Lavanderia				1,00	2,17	3,69	1	0,60	0,40	(q*c*h)	0,24	((QxCxH) - B)	7,77
Parede na Lavanderia - subtração de porta							1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B) -	1,68
Parede na Lavanderia - subtração de revestimento de parede							1	1,32	0,50	(q*c*h)	0,66	((QxCxH) - B) -	0,66
Parede do banheiro				2,00	1,74	2,80				(q*c*h)	0	((QxCxH) - B)	9,74
Parede do banheiro				2,00	2,17	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	10,47
Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede							2	1,00	1,60	(q*c*h)	3,2	((QxCxH) - B) -	3,20
Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede							1	0,74	0,50	(q*c*h)	0,37	((QxCxH) - B) -	0,37
Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede							1	1,17	0,50	(q*c*h)	0,585	((QxCxH) - B) -	0,59
Parede do banheiro - subtração de revestimento de parede							1	0,37	0,50	(q*c*h)	0,185	((QxCxH) - B) -	0,19
Paredes em formato trapezoidal				Quantidade (Q)	Comprimento (C) - m	Altura menor (h) - m	Altura maior (H) - m	Fórmula		Total - m²			
Parede na Lavanderia				2	1,32	3,22	3,69	(((H+h)xC)/2)xQ		9,12			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS		
		LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
5.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Paredes Internas)	m²	144,15
			Quantitativo igual ao item 5.1	144,15	
5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (Paredes internas)	m²	144,15
			Quantitativo igual ao item 5.1	144,15	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade								
5.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (Paredes externas)	m²	89,92								
			As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Planta Final e Cortes	Quantidade (Q)	Comprimento (C) - m	Altura (H) - m	Subtração de aberturas e esquadrias (B) - m²				Fórmula	Total - m²	
			Parede Hall	1,00	1,20	4,09	1	1,20	2,60	(q*c*h)	3,12	((QxCxH) - B)	1,79
			Parede Hall	1,00	1,20	2,80	1	1,20	2,60	(q*c*h)	3,12	((QxCxH) - B)	0,24
			Parede Hall	1,00	1,10	2,80	1	0,80	2,10	(q*c*h)	1,68	((QxCxH) - B)	1,40
			Subtração abertura - Parede frontal 2 - HALL				1	0,60	2,60	(q*c*h)	1,56	((QxCxH) - B)	- 1,56
			Paredes Lateral Direita	1,00	6,10	3,02	1	1,50	1,00	(q*c*h)	1,5	((QxCxH) - B)	16,92
			Paredes Lateral Direita/Posterior	1,00	0,80	4,36				(q*c*h)	0	((QxCxH) - B)	3,49
			Paredes Lateral Esquerda	1,00	5,88	3,22	1	1,20	1,00	(q*c*h)	1,2	((QxCxH) - B)	17,73
			Subtração de janelas frontais Sala/Cozinha + Quarto 1)				2	1,50	1,00	(q*c*h)	3	((QxCxH) - B)	- 3,00
			Subtração de esquadria Portinhola				1	0,60	0,60	(q*c*h)	0,36	((QxCxH) - B)	- 0,36
			Paredes em formato trapezoidal	Quantidade (Q)	Comprimento (C) - m	Altura menor (h) - m	Altura maior (H) - m	Fórmula		Total - m²			
			Parede frontal 1	1,00	3,26	3,22	4,37	(((H+h)x(C)/2)xQ		12,37			
			Parede frontal 2 - HALL	1,00	0,80	4,09	4,37	(((H+h)x(C)/2)xQ		3,38			
			Parede frontal 3	1,00	3,06	3,02	4,09	(((H+h)x(C)/2)xQ		10,88			
			Parede Posterior 01	1,00	3,86	3,02	4,36	(((H+h)x(C)/2)xQ		14,24			
			Parede Posterior 02	1,00	3,27	3,22	4,36	(((H+h)x(C)/2)xQ		12,39			
5.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (Paredes externas)	m²	89,92								
			Quantitativo igual ao item 5.4	89,92									



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	
		LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade				
5.6	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	43,71				
			As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01:- Planta Final	Quantidade (Q)	Área (A) - m²	Fórmula	Total - m²		
			WC	1,00	3,69	(QxA)	3,69		
			Circulação	1,00	4,08	(QxA)	4,08		
			Hall	1,00	0,96	(QxA)	0,96		
			Quarto 01	1,00	9,63	(QxA)	9,63		
			Quarto 02	1,00	7,97	(QxA)	7,97		
			Sala/Cozinha	1,00	17,38	(QxA)	17,38		
5.7	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	43,71				
			Quantitativo igual ao item 5.6	43,71					
5.8	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	28,56				
			O quantitativo foi extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Planta Final e Quadro de Portas	Quantidade (Q)	Comprimento (C) - m	Altura (A) - m	FÓRMULA	TOTAL - m²	
			P1	5,00	0,80	2,1	Qx(CxAx2)	16,80	
			P2	1,00	0,60	0,6	Qx(CxA)	0,36	
			J1	3,00	1,50	1	Qx(CxAx2)	9,00	
			J2	1,00	1,20	1	Qx(CxAx2)	2,40	
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
6.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00				
			O quantitativo foi extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Projeto Construtivo	Quantidade (Q)					
				2,00					



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	Data do Orçamento:
Local:	Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	09/01/2024
Coordenadas:	Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09	
	Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO	
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS		LEIS SOCIAIS: 85,78%
		BDI: 22,47%
		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
6.2	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
O quantitativo foi extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Projeto Construtivo				Quantidade (Q)	
					1,00

6.3	CP-385	Próprio	PLAQUETA PARA NUMERACAO/IDENTIFICACAO DE UNIDADE HABITACIONAL EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM - TEXTO ADESIVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
O quantitativo foi extraída do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01: Elevação frontal				Quantidade (Q)	
					1,00

7			LIMPEZA				
7.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	46,51		
As dimensões foram extraídas do Projeto Arquitetônico - Prancha 01/01:- Planta Final				Quantidade (Q)	Área (A) - m²	Fórmula	Total - m²
				1,00	3,69	(QxA)	3,69
WC				1,00	4,08	(QxA)	4,08
Circulação				1,00	0,96	(QxA)	0,96
Hall				1,00	9,63	(QxA)	9,63
Quarto 01				1,00	7,97	(QxA)	7,97
Quarto 02				1,00	17,38	(QxA)	17,38
Sala/Cozinha				1,00	2,80	(QxA)	2,80
Lavanderia				1,00			

SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458