



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:	
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024	
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT		
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO; SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS:	80,42%
		BDI:	24,52%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
1			ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.1	CP-383	Próprio	Administração Local	UN	2,00
			Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		1
			Sede da Secretraria Municipal de Assistência Social e Trabalho		1

2			TRANSPORTE DE MATERIAIS		
2.1	CP-403	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - SOMENTE PARA ZONA RURAL (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	km	-

3			CERCAMENTO EM ALAMBRADO		
3.1	CP-394	Próprio	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M - (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES FARPADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES	M	-

3.2	CP-405	Próprio	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M - (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES LISOS GALVANIZADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES	M	-
-----	--------	---------	--	---	---



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:	
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024	
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT		
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO; SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS:	80,42%
		BDI:	24,52%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.3	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	-
3.4	CP-401	Próprio	PORTÃO DE ABRIR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/4" COM FECHAMENTO EM TELA DE ALAMBRADO COM ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	UN	-
3.5	CP-395	Próprio	PORTAO DESLIZANTE L=4,50M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRIL INFERIOR (INCLUSO TRILHOS, ROLDANAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
3.6	CP-396	Próprio	PORTÃO DE ABRIR L=0,9M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRIL INFERIOR (INCLUSO DOBRADIÇAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
3.7	CP-397	Próprio	VIGA DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X25CM, C= 9,20M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
3.8	CP-398	Próprio	PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DE GIRO, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,30M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO; SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS: 80,42%
		BDI: 24,52%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.9	CP-399	Próprio	PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,40M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-

4			CERCAMENTO EM GRADIL 3D		
4.1	CP-404	Próprio	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRADIS E PORTÕES 3D - SOMENTE CUIABÁ X VILA BELA (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	km	522,20
Distância Cuiabá-MT x Vila Bela da Santíssima Trindade-MT				522,20	

4.2	CP-397	Próprio	VIGA DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X25CM, C= 9,20M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				1,00	
Sede da Secretraria Municipal de Assistência Social e Trabalho				2,00	

4.3	CP-400	Próprio	GRADIL 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, INCLUSIVE POSTES PARA CHUMBAMENTO (SEÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00		
POSSÍVEIS LOCAIS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)				Quantidade (Q)	Perímetro aproximado (Pa) - m	Fórmula	Total - m
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				1,00	110,00	QxPa	110,00
Sede da Secretraria Municipal de Assistência Social e Trabalho				1,00	50,00	QxPa	50,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:	
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024	
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT		
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO; SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS:	80,42%
		BDI:	24,52%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
4.4	CP-406	Próprio	KIT PORTÃO ABRIR EM GRADIL 3D - MALHA 5X20CM FIO 4,30MM H=2,03M L=0,90M - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
			POSSÍVEIS LOCAIS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)	Quantidade (Q)	
			Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	2,00	
			Sede da Secretraria Municipal de Assistência Social e Trabalho	1,00	
4.5	CP-402	Próprio	KIT PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3D - MALHA 5X20CM FIO 4,30MM H=2,03M L=4,50M - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
			Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	1,00	
			Sede da Secretraria Municipal de Assistência Social e Trabalho	2,00	

SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458