



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:	
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024	
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT		
		Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO: SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá	LEIS SOCIAIS: 80,42%
			BDI: 24,52%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
1			ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.1	CP-383	Próprio	Administração Local	UN	21,00
			Poço da Comunidade Morrinhos	1	
			Poço da Comunidade Matão	1	
			Poço da Comunidade Ponta do Aterro	1	
			Poço da Comunidade Palmarito	1	
			Poço da Comunidade Ricardo Franco	1	
			Poço da Comunidade Santa Lúcia	1	
			Poço da Comunidade Santa Luzia/Trevo	1	
			Poço da Comunidade São Paulo	1	
			Poço da Comunidade Seringal	1	
			Poço da Comunidade Ritinha	1	
			Poço da Comunidade Charupá	1	
			Poço da Comunidade Aparecida	1	
			Poço do Jardim Aeroporto - Próximo a Quadra de esportes Ermelindo Fernandes Leite - JD Aeroporto	1	
			Poço do Jardim Aeroporto - Avenida Modesto Vicente da Silva	1	
			Poço do Garagem da Saúde	1	
			Ecoponto JD Aeroporto	1	
			Ecoponto centro	1	
			DAE	1	
			Sobressalente	3	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO: SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS: 80,42%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		BDI: 24,52%
		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
2			TRANSPORTE DE MATERIAIS		
2.1	CP-403	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - SOMENTE PARA ZONA RURAL (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	km	1.711,60
			POSSÍVEIS LOCAIS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)		
					DISTANCIA APROXIMADA DO CENTRO DE VILA BELA (km)
			Poço da Comunidade Morrinhos		160,18
			Poço da Comunidade Matão		63,69
			Poço da Comunidade Ponta do Aterro		180,08
			Poço da Comunidade Palmarito		69,75
			Poço da Comunidade Ricardo Franco		83,4
			Poço da Comunidade Santa Lúcia		225
			Poço da Comunidade Santa Luzia/Trevo		217,76
			Poço da Comunidade São Paulo		200,18
			Poço da Comunidade Seringal		32,09
			Poço da Comunidade Ritinha		38,58
			Poço da Comunidade Charupá		93
			Poço da Comunidade Aparecida		199,12
			Sobressalente		148,77



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO: SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS: 80,42%
		BDI: 24,52%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade				
3			CERCAMENTO EM ALAMBRADO						
3.1	CP-394	Próprio	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES FARPADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES	M	1.350,00				
POSSÍVEIS LOCAIS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - (LISTA NÃO TAXATIVA)				Quantidade (Q)	Perímetro aproximado (Pa) - m	Fórmula	Total - m		
Poço da Comunidade Morrinhos				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Matão				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Ponta do Aterro				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Palmarito				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Ricardo Franco				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Santa Lúcia				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Santa Luzia/Trevo				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade São Paulo				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Seringal				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Ritinha				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Charupá				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Poço da Comunidade Aparecida				1,00	60,00	QxPa	60,00		
Ecoponto JD Aeroporto				1,00	200,00	QxPa	200,00		
Ecoponto centro				1,00	200,00	QxPa	200,00		
DAE				1,00	50,00	QxPa	50,00		
Sobressalente				3,00	60,00	QxPa	180,00		



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO: CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D

Obra: Diversos prédios e terrenos públicos

Local: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO: SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá

Data do Orçamento:

08/02/2024

LEIS SOCIAIS: 80,42%

BDI: 24,52%

ORÇAMENTO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.2	CP-405	Próprio	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES LISOS GALVANIZADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES	M	-
3.3	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M²	-
3.4	CP-401	Próprio	PORTÃO DE ABRIR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/4" COM FECHAMENTO EM TELA DE ALAMBRADO COM ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	UN	-
3.5	CP-395	Próprio	PORTAO DESLIZANTE L=4,50M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRL INFERIOR (INCLUSO TRILHOS, ROLDANAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
			Poço da Comunidade Morrinhos	1,00	
			Poço da Comunidade Matão	1,00	
			Poço da Comunidade Ponta do Aterro	1,00	
			Poço da Comunidade Palmarito	1,00	
			Poço da Comunidade Ricardo Franco	1,00	
			Poço da Comunidade Santa Lúcia	1,00	
			Poço da Comunidade Santa Luzia/Trevo	1,00	
			Poço da Comunidade São Paulo	1,00	
			Poço da Comunidade Seringal	1,00	
			Poço da Comunidade Ritinha	1,00	
			Poço da Comunidade Charupá	1,00	
			Poço da Comunidade Aparecida	1,00	
			Ecoponto JD Aeroporto	1,00	
			Ecoponto centro	1,00	
			DAE	1,00	
			Sobressalente	3,00	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO: SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS: 80,42%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		BDI: 24,52%
		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.6	CP-396	Próprio	PORTÃO DE ABRIR L=0,9M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRIL INFERIOR (INCLUSO DOBRADIÇAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
3.7	CP-397	Próprio	VIGA DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X25CM, C= 9,20M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
			Poço da Comunidade Morrinhos	1,00	
			Poço da Comunidade Matão	1,00	
			Poço da Comunidade Ponta do Aterro	1,00	
			Poço da Comunidade Palmarito	1,00	
			Poço da Comunidade Ricardo Franco	1,00	
			Poço da Comunidade Santa Lúcia	1,00	
			Poço da Comunidade Santa Luzia/Trevo	1,00	
			Poço da Comunidade São Paulo	1,00	
			Poço da Comunidade Seringal	1,00	
			Poço da Comunidade Ritinha	1,00	
			Poço da Comunidade Charupá	1,00	
			Poço da Comunidade Aparecida	1,00	
			Ecoponto JD Aeroporto	1,00	
			Ecoponto centro	1,00	
			DAE	1,00	
			Sobressalente	3,00	
3.8	CP-398	Próprio	PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DE GIRO, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,30M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ:03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

SERVIÇO:	CERCAMENTOS EM ALAMBRADOS E GRADIL 3D	Data do Orçamento:
Obra:	Diversos prédios e terrenos públicos	08/02/2024
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	
Referência: SINAPI 12/2023 - MATO GROSSO - COTAÇÃO: SBC - 01/2024 - CBA - Cuiabá		LEIS SOCIAIS: 80,42%
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		BDI: 24,52%
		ORÇAMENTO DESONERADO

Item	CÓDIGO	REFERÊNCIA	Descrição	Und	Quantidade
3.9	CP-399	Próprio	PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,40M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
			Poço da Comunidade Morrinhos	2,00	
			Poço da Comunidade Matão	2,00	
			Poço da Comunidade Ponta do Aterro	2,00	
			Poço da Comunidade Palmarito	2,00	
			Poço da Comunidade Ricardo Franco	2,00	
			Poço da Comunidade Santa Lúcia	2,00	
			Poço da Comunidade Santa Luzia/Trevo	2,00	
			Poço da Comunidade São Paulo	2,00	
			Poço da Comunidade Seringal	2,00	
			Poço da Comunidade Ritinha	2,00	
			Poço da Comunidade Charupá	2,00	
			Poço da Comunidade Aparecida	2,00	
			Ecoponto JD Aeroporto	2,00	
			Ecoponto centro	2,00	
			DAE	2,00	
			Sobressalente	6,00	

SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458