


PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO I

CNPJ: 03.214.160/0001-21

Telefone: (65) 3259-1313

Rua Dr. Mario Correa, 452

CEP: 78245-000 - Vila Bela da Santíssima Trindade MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2024 - PR

 Processo Administrativo: **64/2024**

 Data do Processo: **25/06/2024**

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	51,000	UN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS) - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS)	1.634,9900	83.384,49
2	1.044,400	KM	TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRADIS E PORTÕES 3D - SOMENTE CUIABÁ X VILA BELA (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - TRANSPORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRADIS E PORTÕES 3D - SOMENTE CUIABÁ X VILA BELA (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	4,2500	4.438,70
3	8,000	UN	CERCAMENTO EM GRADIL 3D - VIGA DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X25CM, C= 9,20M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CERCAMENTO EM GRADIL 3D - VIGA DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X25CM, C= 9,20M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.082,3500	8.658,80
4	375,000	M	GRADIL 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, INCLUSIVE POSTES PARA CHUMBAMENTO (SEÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GRADIL 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, INCLUSIVE POSTES PARA CHUMBAMENTO (SEÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	497,7500	186.656,25
5	8,000	UN	KIT PORTÃO ABRIR EM GRADIL 3D - MALHA 5X20CM FIO 4,30MM H=2,03M L=0,90M - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - KIT PORTÃO ABRIR EM GRADIL 3D - MALHA 5X20CM FIO 4,30MM H=2,03M L=0,90M - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.985,7400	15.885,92
6	8,000	UN	KIT PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3D - MALHA 5X20CM FIO 4,30MM H=2,03M L=4,50M - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - KIT PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3D - MALHA 5X20CM FIO 4,30MM H=2,03M L=4,50M - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.962,0000	47.696,00
7	3.887,710	KM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - SOMENTE PARA ZONA RURAL (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTOS - SOMENTE PARA ZONA RURAL (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	49,8000	193.607,96
8	1.665,200	UN	CERCAMENTO - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA	191,1500	318.302,98

			QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M - (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES LISOS GALVANIZADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES (metro) - CERCAMENTO - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA		
			QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M - (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES LISOS GALVANIZADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES (metro)		
9	47,000	UN	PORTAO DESLIZANTE L=4,50M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRIL INFERIOR (INCLUSO TRILHOS, ROLDANAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTAO DESLIZANTE L=4,50M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRIL INFERIOR (INCLUSO TRILHOS, ROLDANAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.981,8000	281.144,60
10	19,000	UN	PORTÃO DE ABRIR L=0,9M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRIL INFERIOR (INCLUSO DOBRADIÇAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTÃO DE ABRIR L=0,9M X H=2,10M - COM GRADIL SUPERIOR E FECHAMENTO EM LAMBRIL INFERIOR (INCLUSO DOBRADIÇAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.686,3300	51.040,27
11	47,000	UND	CERCAMENTO EM ALAMBRADO - VIGA DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X25CM, C= 9,20M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CERCAMENTO EM ALAMBRADO - VIGA DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X25CM, C= 9,20M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.082,3500	50.870,45
12	38,000	UN	PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DE GIRO, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,30M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DE GIRO, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,30M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	640,5400	24.340,52
13	94,000	UN	PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,40M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PILAR DE SUPORTE PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEÇÃO 15X15CM, C= 3,40M COM ARMADURA PRONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	661,8200	62.211,08
14	3.404,000	UN	CERCAMENTO - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (metro quadrado) - CERCAMENTO - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (metro quadrado)	207,0100	704.662,04
15	6,000	UN	PORTÃO DE ABRIR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/4" COM FECHAMENTO EM TELA DE ALAMBRADO COM ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG	1.270,0900	7.620,54

E MALHA QUADRADA 5X5CM - PORTÃO DE ABRIR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/4" COM FECHAMENTO EM TELA DE ALAMBRADO COM ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

16	2.600,000	UN	CERCAMENTO - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M - (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES FARPADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES (metro) - CERCAMENTO - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M - (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) E MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M COM ARAMES FARPADOS NA SEÇÃO CURVA DOS MOURÕES (metro)	192,3500	500.110,00
----	-----------	----	---	----------	------------

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

2.540.630,60
