

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
CPU - 003		CAIXA COM TAMPA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M.	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	19,9500000	R\$ 3,78	R\$ 75,41
	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0078000	R\$ 8,09	R\$ 0,06
	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1702000	R\$ 11,05	R\$ 1,88
	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2024000	R\$ 3,87	R\$ 0,78
	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0179000	R\$ 19,37	R\$ 0,35
	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0215000	R\$ 148,80	R\$ 3,20
	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0438000	R\$ 61,99	R\$ 26,84
	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6348000	R\$ 16,67	R\$ 10,58
	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	38,2507000	R\$ 6,08	R\$ 232,56
	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0330000	R\$ 612,72	R\$ 20,22
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 30,54	R\$ 366,48
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 24,68	R\$ 296,16
	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1798000	R\$ 736,06	R\$ 132,34
	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,0585000	R\$ 1.275,82	R\$ 74,64
	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	2,3446000	R\$ 10,47	R\$ 24,55
	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,21	R\$ 633,35	R\$ 133,00
	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	1,0400000	R\$ 8,33	R\$ 8,66
		TOTAL GERAL CPU 003				1.407,72
CPU - 006		CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO				
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 26,17	R\$ 26,17
	44531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	UD	0,05	R\$ 80,59	R\$ 4,03
	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,50	R\$ 0,47	R\$ 0,24
		TOTAL GERAL CPU 006				30,43
CPU - 007		SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 24,68	R\$ 24,68
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 31,70	R\$ 31,70
	13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UD	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	1,00	R\$ 3,49	R\$ 3,49
	34607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,00	R\$ 12,14	R\$ 12,14
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	M	0,50	R\$ 5,10	R\$ 2,55
	4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	UD	1,00	R\$ 13,96	R\$ 13,96
	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63
		TOTAL GERAL CPU 007				95,15
CPU - 001		ADAPTADOR REDUTOR DE DUTOS 300 X 150mm PVC	UD			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÃO	ADAPTADOR REDUTOR DE DUTOS 300 X 150mm PVC	UD	1,00	298,03	R\$ 298,03
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 30,65	R\$ 15,33
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 24,68	R\$ 12,34
	COTAÇÃO I	TRANSPOL- VENDEDOR MORGANA - TEL: (11) 4447-3399	M	1,00	630,00	
	COTAÇÃOIII	PLASTIFRAN- VENDEDOR EDUARDO - TEL: 11 3579-8700	M	1,00	114,19	R\$ 298,03
	COTAÇÃOIV	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - VENDEDOR EUCILENE - TEL: 65 3028-4530	M	1,00	149,90	
		TOTAL GERAL CPU 001				325,70
CPU - 004		DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 P/ TUBOS DE Ø100MM	UD			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	R\$ 17,86	0,36
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	R\$ 24,68	0,49
		TOTAL	M			2,30

CPU - 012		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0417000	R\$ 38,11	1,59
	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 17,86	0,71
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 24,68	0,99
		TOTAL	M			3,29

CPU - 013		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,05	R\$ 38,11	1,71
	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 17,86	0,89
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 24,68	1,23
		TOTAL	M			3,84

CPU - 014		TUBO PARA DRENAGEM EM PEAD COM DIAMETRO DE Ø200MM	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÃO	TUBO PARA DRENAGEM EM PEAD COM DIAMETRO DE Ø200MM	M	1,00	150,31	150,31
	COTAÇÃO I	TRANSPOL - VENDEDOR MORGANA - TEL: (11) 4447-3399	M	1,00	121,42	
	COTAÇÃO II	GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111- (por email)	M	1,00	246,39	150,31
	COTAÇÃOIII	PEAD BRASIL - VENDEDOR RAFAEL - TEL: 19 3326-1186	M	1,00	83,13	
		TOTAL	M			150,31

CPU - 015		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÃO	BANHEIRO QUIMICO	MÊS	2,00	733,33	1.466,67
	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	240,00	R\$ 2,41	578,40
	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	3.936,00	R\$ 0,95	3.739,20
	COTAÇÃO I	SOLUÇÃO LOCAÇÃO E LOGISTICA / VEND. LEONARDO	MÊS	1,00	750,00	
	COTAÇÃO II	MUNDIAL TENDAS & TOALETES L. CARLESSO - ME	MÊS	1,00	800,00	733,33
	COTAÇÃOIII	ATIVA LOCAÇÃO DE TOALETES	MÊS	1,00	650,00	
		TOTAL	MÊS			5.784,27

CPU - 016		VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 2,90	2,90
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 0,70	0,70
	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 1,62	1,62
	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 0,10	0,10
	34345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	1,0000000	R\$ 17,22	17,22
	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	R\$ 0,60	0,60
	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	R\$ 1,80	1,80
	100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	R\$ 0,08	0,08
		TOTAL	MÊS			25,02

CPU - 017		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	398	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,7160000	6,75	4,83
	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	0,7160000	1,43	1,02
	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,7160000	R\$ 1,14	0,82
	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,0710000	R\$ 4,18	0,30
	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,7160000	R\$ 0,28	0,20
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440000	R\$ 25,49	1,12
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	R\$ 30,65	9,65
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 30,65	30,65
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 24,68	24,68
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 37,38	37,38
	38374	CADEIRA SUSPensa MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)	UD	0,04	R\$ 1.126,12	45,04

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA			
	TOTAL	MÊS	155,70

AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA: MT 53110