

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
CPU - 003		CAIXA COM TAMPA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M.	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	19,9500000	R\$ 3,78	R\$ 75,41
	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0078000	R\$ 8,09	R\$ 0,06
	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1702000	R\$ 11,05	R\$ 1,88
	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2024000	R\$ 3,87	R\$ 0,78
	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0179000	R\$ 19,37	R\$ 0,34
	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0215000	R\$ 147,22	R\$ 3,16
	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0438000	R\$ 60,41	R\$ 2,64
	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6348000	R\$ 16,67	R\$ 10,58
	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	38,2507000	R\$ 6,08	R\$ 232,56
	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0330000	R\$ 607,06	R\$ 20,03
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 28,94	R\$ 347,28
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 23,48	R\$ 281,76
	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1798000	R\$ 731,88	R\$ 131,59
	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,0585000	R\$ 1.251,98	R\$ 73,24
	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	2,3446000	R\$ 10,36	R\$ 24,29
	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,21	R\$ 629,36	R\$ 132,16
	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	1,0400000	R\$ 7,91	R\$ 8,22
		TOTAL GERAL CPU 003				R\$ 1.345,98
CPU - 006		CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO				
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 24,78	R\$ 24,78
	44531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	UD	0,05	R\$ 80,59	R\$ 4,02
	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	0,50	R\$ 0,47	R\$ 0,23
		TOTAL GERAL CPU 006				R\$ 29,03
CPU - 007		SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 23,48	R\$ 23,48
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 30,02	R\$ 30,02
	13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LÂMPADAS	UD	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	38194	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	1,00	R\$ 3,49	R\$ 3,49
	34607	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1,00	R\$ 12,14	R\$ 12,14
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	M	0,50	R\$ 5,10	R\$ 2,55
	4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS	UD	1,00	R\$ 13,96	R\$ 13,96
	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	1,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63
		TOTAL GERAL CPU 007				R\$ 92,27
CPU - 001		ADAPTADOR REDUTOR DE DUTOS 300 X 150mm PVC	UD			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÃO	ADAPTADOR REDUTOR DE DUTOS 300 X 150mm PVC	UD	1,00	149,90	R\$ 149,90
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 29,00	R\$ 14,50
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 23,48	R\$ 11,74
	COTAÇÃO I	TRANSPOL- VENDEDOR MORGANA - TEL: (11) 4447-3399	M	1,00	630,00	
	COTAÇÃOIII	PLASTIFRAN - VENDEDOR EDUARDO - TEL: 11 3579-8700	M	1,00	114,19	R\$ 149,90
	COTAÇÃOIV	AGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - VENDEDOR EUCILENE - TEL: 65 3028-4530	M	1,00	149,90	
		TOTAL GERAL CPU 001				R\$ 176,14
CPU - 004		DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 P/ TUBOS DE Ø100MM	UD			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
	4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	2,30	R\$ 10,38	R\$ 23,87
	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,18	R\$ 177,50	R\$ 31,24
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 28,94	R\$ 1,86
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 23,48	R\$ 3,75
		TOTAL GERAL CPU 004				R\$ 60,72
CPU - 008		ABERTURA NA CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE PARA ENTRADA DA TUBULAÇÃO, INCLUSIVE FECHAMENTO	UD			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0119000	R\$ 8,09	R\$ 0,09
	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2590000	R\$ 11,05	R\$ 2,86
	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3080000	R\$ 3,87	R\$ 1,19
	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0273000	R\$ 19,37	R\$ 0,52
	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0599000	R\$ 147,22	R\$ 8,81
	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1221000	R\$ 60,41	R\$ 7,37
	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9660000	R\$ 16,67	R\$ 16,10
	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	855,0080000	R\$ 0,75	R\$ 641,25
	43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	2,0000000	R\$ 543,67	R\$ 1.087,34
	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0556000	R\$ 607,06	R\$ 33,75
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,6814000	R\$ 28,94	R\$ 540,63
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,6783000	R\$ 23,48	R\$ 344,64
	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,7559000	R\$ 731,88	R\$ 553,22
	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,1240000	R\$ 1.251,98	R\$ 155,24
	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	3,8254000	R\$ 10,36	R\$ 39,63
	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,2721000	R\$ 629,36	R\$ 171,24
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,2400000	R\$ 75,40	R\$ 93,49
	97737	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0360000	R\$ 3.513,73	R\$ 126,49
	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	2,0000000	R\$ 3,58	R\$ 7,16
		TOTAL GERAL CPU 008				R\$ 3.831,02
CPU - 009		LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 23,48	R\$ 7,04
	100963	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	1,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
	101008	CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M³	1,00	R\$ 5,82	R\$ 5,82
		TOTAL	UN			R\$ 14,06
CPU - 010		TAPUME COM TELA DE PVC. AF_05/2018	M2			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,6923000	R\$ 2,68	R\$ 4,53
	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	R\$ 7,78	R\$ 9,54
	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428000	R\$ 18,68	R\$ 0,79
	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2042000	R\$ 24,25	R\$ 4,95
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6127000	R\$ 28,27	R\$ 17,32
	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044000	R\$ 26,43	R\$ 0,11
	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191000	R\$ 24,90	R\$ 0,47
	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0015000	R\$ 596,06	R\$ 0,89
		TOTAL	UN			R\$ 41,23

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA						
CPU - 011		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0379000	R\$ 38,11	R\$ 1,44
	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	R\$ 17,05	R\$ 0,34
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	R\$ 23,48	R\$ 0,46
		TOTAL	M			R\$ 2,24
CPU - 012		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0417000	R\$ 38,11	R\$ 1,58
	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 17,05	R\$ 0,68
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 23,48	R\$ 0,93
		TOTAL	M			R\$ 3,19
CPU - 013		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,05	R\$ 38,11	R\$ 1,71
	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 17,05	R\$ 0,85
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 23,48	R\$ 1,17
		TOTAL	M			R\$ 3,73
CPU - 014		TUBO PARA DRENAGEM EM PEAD COM DIÂMETRO DE Ø200MM	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÃO	TUBO PARA DRENAGEM EM PEAD COM DIÂMETRO DE Ø200MM	M	1,00	121,42	121,42
	COTAÇÃO I	TRANSPOL - VENDEDOR MORGANA - TEL: (11) 4447-3399	M	1,00	121,42	
	COTAÇÃO II	GASPAR MAQUINAS - VENDEDOR PHELIPE - TEL: 65 3682-3111 - (por email)	M	1,00	246,39	121,42
	COTAÇÃOIII	PEAD BRASIL - VENDEDOR RAFAEL - TEL: 19 3326-1186	M	1,00	83,13	
		TOTAL	M			R\$ 121,42
CPU - 015		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÃO	BANHEIRO QUIMICO	MÊS	2,00	750,00	R\$ 1.500,00
	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	240,00	R\$ 2,38	R\$ 571,20
	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.936,00	R\$ 0,94	R\$ 3.699,84
	COTAÇÃO I	SOLUÇÃO LOCAÇÃO E LOGISTICA / VEND. LEONARDO	MÊS	1,00	750,00	
	COTAÇÃO II	MUNDIAL TENDAS & TOALETES L. CARLESSO - ME	MÊS	1,00	800,00	750,00
	COTAÇÃOIII	ATIVA LOCAÇÃO DE TOALETES	MÊS	1,00	650,00	
		TOTAL	MÊS			R\$ 5.771,04
CPU - 016		VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 2,90	R\$ 2,90
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
	34345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	1,0000000	R\$ 16,01	R\$ 16,01
	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	R\$ 1,80	R\$ 1,80
	100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
		TOTAL	MÊS			R\$ 23,81
CPU - 017		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA	M			
	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	398	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,7160000	6,75	R\$ 4,83
	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	0,7160000	1,43	R\$ 1,02
	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	0,7160000	R\$ 1,14	R\$ 0,81
	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	M	0,0710000	R\$ 4,18	R\$ 0,29
	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,7160000	R\$ 0,28	R\$ 0,20
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440000	R\$ 24,21	R\$ 1,06
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3150000	R\$ 29,00	R\$ 9,13
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 23,48	R\$ 23,48
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 35,23	R\$ 35,23
	38374	CADEIRA SUSPensa MANUAL / BALANCIIM INDIVIDUAL (NBR 14751)	UD	0,04	R\$ 1.126,12	R\$ 45,04
		TOTAL	MÊS			R\$ 150,09