

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA BASE		SINAPI DESONERADO 01/2026 e Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - DNIT 01/2026	
OBRA: SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.									
LOCAL:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, REDE DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	BDI (%)	PREÇO UNITARIO (SEM BDI)	PREÇO UNITARIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 116.327,87
1.1	90778	SINAPI MT	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	256,00	1,29	R\$ 133,78	R\$ 173,04	R\$ 44.298,24
1.2	94296	SINAPI MT	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	1,29	R\$ 4.856,60	R\$ 6.282,01	R\$ 6.282,01
1.3	94295	SINAPI MT	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	1,29	R\$ 12.005,72	R\$ 15.529,39	R\$ 62.117,56
1.4	101389	SINAPI MT	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	1,29	R\$ 2.806,39	R\$ 3.630,06	R\$ 3.630,06
2			CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 674.074,96
2.1	10776	SINAPI MT	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1,29	R\$ 725,58	R\$ 938,53	R\$ 3.754,12
2.2	10777	SINAPI MT	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1,29	R\$ 1.054,51	R\$ 1.364,00	R\$ 5.456,00
2.3	10775	SINAPI MT	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1,29	R\$ 928,75	R\$ 1.201,33	R\$ 4.805,32
2.4	4813	SINAPI MT	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	10,00	1,29	R\$ 400,00	R\$ 517,40	R\$ 5.174,00
2.5	100952	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.404,00	1,29	R\$ 3,01	R\$ 3,89	R\$ 5.461,56
2.6	100953	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.025,60	1,29	R\$ 1,20	R\$ 1,55	R\$ 35.689,68
2.7	CPU - 015	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	MÊS	4,00	1,29	R\$ 5.771,04	R\$ 7.464,84	R\$ 29.859,36
2.8	98458	SINAPI MT	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	600,00	1,29	R\$ 109,06	R\$ 141,06	R\$ 84.636,00
2.9	97637	SINAPI MT	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,00	1,29	R\$ 3,09	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00
2.10	COMP - 010	COMPOSIÇÃO	TAPUME COM TELA DE PVC. AF_05/2018	M2	7.600,00	1,29	R\$ 41,23	R\$ 53,33	R\$ 405.308,00
2.11	93563	SINAPI MT	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	1,29	R\$ 4.852,05	R\$ 6.276,12	R\$ 25.104,48
2.12	101460	SINAPI MT	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	1,29	R\$ 4.270,36	R\$ 5.523,71	R\$ 22.094,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					DATA BASE		SINAPI DESONERADO 01/2026 e Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - DNIT 01/2026		
OBRA: SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.									
LOCAL:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, REDE DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	BDI (%)	PREÇO UNITARIO (SEM BDI)	PREÇO UNITARIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
2.13	CPU - 016	COMPOSIÇÃO	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.440,00	1,29	R\$ 23,81	R\$ 30,79	R\$ 44.337,60
3			CAPTAÇÃO NO TELHADO						R\$ 95.525,68
3.1	COMP - 001	COMPOSIÇÃO	ADAPTADOR REDUTOR DE DUTOS 300 X 150mm EM PVC	UD	8,00	1,29	R\$ 176,14	R\$ 227,83	R\$ 1.822,64
3.2	420	SINAPI MT	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	120,00	1,29	R\$ 47,45	R\$ 61,37	R\$ 7.364,40
3.3	89592	SINAPI MT	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	1,29	R\$ 168,58	R\$ 218,05	R\$ 3.488,80
3.4	104166	SINAPI MT	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	260,00	1,15	R\$ 80,75	R\$ 92,86	R\$ 24.143,60
3.5	CPU - 017	COMPOSIÇÃO	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA	M	260,00	1,29	R\$ 150,09	R\$ 194,14	R\$ 50.476,40
3.6	97953	SINAPI MT	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00	1,29	R\$ 1.590,62	R\$ 2.057,46	R\$ 8.229,84
4			DRENO ÁREA DAS RUINAS						R\$ 257.950,97
4.1			SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 29.421,16
4.1.1	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	102,00	1,29	R\$ 92,88	R\$ 120,14	R\$ 12.254,28
4.1.2	101616	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	222,55	1,29	R\$ 7,91	R\$ 10,23	R\$ 2.276,68
4.1.3	101618	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	11,13	1,29	R\$ 271,54	R\$ 351,23	R\$ 3.908,31
4.1.4	94342	SINAPI MT	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	31,68	1,29	R\$ 117,17	R\$ 151,55	R\$ 4.801,66
4.1.5	94319	SINAPI MT	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	28,22	1,29	R\$ 80,73	R\$ 104,42	R\$ 2.946,83
4.1.6	95875	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	951,00	1,29	R\$ 2,63	R\$ 3,40	R\$ 3.233,40
4.2			EXECUÇÃO DAS CAIXAS						R\$ 89.987,32
4.2.1	97953	SINAPI MT	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	28,00	1,28	R\$ 1.590,62	R\$ 2.041,56	R\$ 57.163,68
4.2.2	COMP - 003	COMPOSIÇÃO	CAIXA COM TAMPA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M.	UD	19,00	1,28	R\$ 1.345,98	R\$ 1.727,56	R\$ 32.823,64
4.3			EXECUÇÃO DOS DRENO						R\$ 20.828,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA BASE :		SINAPI DESONERADO 01/2026 e Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - DNIT 01/2026		
OBRA: SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.										
LOCAL:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, REDE DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL									
ITEM	CÓDIGO	BASE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	BDI (%)	PREÇO UNITARIO (SEM BDI)	PREÇO UNITARIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
4.3.1	COMP - 004	COMPOSIÇÃO	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 P/ TUBOS DE Ø100MM	M	245,00	1,29	R\$ 60,72	R\$ 78,54	R\$ 19.242,30	
4.3.2	COMP - 011	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	48,00	1,29	R\$ 2,24	R\$ 2,89	R\$ 138,72	
4.3.3	94872	SINAPI MT	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	130,00	1,29	R\$ 2,98	R\$ 3,85	R\$ 500,50	
4.3.4	COMP - 012	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	121,00	1,29	R\$ 3,19	R\$ 4,12	R\$ 498,52	
4.3.5	COMP - 013	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	73,00	1,29	R\$ 3,73	R\$ 4,82	R\$ 351,86	
4.3.6	90747	SINAPI MT	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	4,50	1,29	R\$ 16,61	R\$ 21,48	R\$ 96,66	
4.4			FORNECIMENTO DE MATERIAIS						R\$ 117.713,93	
4.4.1	38052	SINAPI MT	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	245,00	1,15	R\$ 11,02	R\$ 12,67	R\$ 3.104,15	
4.4.2	COMP - 014	COMPOSIÇÃO	TUBO PARA DRENAGEM EM PEAD COM DIAMETRO DE Ø200MM	M	48,00	1,15	R\$ 121,42	R\$ 139,63	R\$ 6.702,24	
4.4.3	41780	SINAPI MT	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	130,00	1,15	R\$ 170,42	R\$ 195,98	R\$ 25.477,40	
4.4.4	41781	SINAPI MT	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	121,00	1,15	R\$ 276,20	R\$ 317,63	R\$ 38.433,23	
4.4.5	44812	SINAPI MT	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)	M	73,00	1,15	R\$ 412,76	R\$ 474,67	R\$ 34.650,91	
4.4.6	41782	SINAPI MT	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	4,50	1,15	R\$ 610,48	R\$ 702,05	R\$ 3.159,22	
4.4.7	100947	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	270,00	1,29	R\$ 2,38	R\$ 3,07	R\$ 828,90	
4.4.8	100948	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.428,00	1,29	R\$ 0,94	R\$ 1,21	R\$ 5.357,88	
5			EXECUÇÃO DE CALÇADA						R\$ 265.239,36	
5.1	94994	SINAPI MT	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.235,00	1,29	R\$ 116,29	R\$ 150,42	R\$ 185.768,70	
5.2	101094	SINAPI MT	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	346,00	1,15	R\$ 184,75	R\$ 212,46	R\$ 73.511,16	
5.3	97087	SINAPI MT	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.235,00	1,29	R\$ 3,08	R\$ 3,98	R\$ 4.915,30	
5.4	94319	SINAPI MT	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	10,00	1,29	R\$ 80,73	R\$ 104,42	R\$ 1.044,20	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA BASE :		SINAPI DESONERADO 01/2026 e Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - DNIT 01/2026		
OBRA: SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.										
LOCAL:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, REDE DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL									
ITEM	CÓDIGO	BASE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	BDI (%)	PREÇO UNITARIO (SEM BDI)	PREÇO UNITARIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
6			REDE DE DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 402.067,74	
6.1			LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS						R\$ 98.906,70	
6.1.1	COMP - 006	COMPOSIÇÃO	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	M	446,00	1,29	R\$ 29,03	R\$ 37,55	R\$ 16.747,30	
6.1.2	102098	SINAPI MT	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	13,94	1,29	R\$ 2.570,51	R\$ 3.324,95	R\$ 46.341,49	
6.1.3	92242	SINAPI MT	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	12,00	1,29	R\$ 431,81	R\$ 558,54	R\$ 6.702,48	
6.1.4	97635	SINAPI MT	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	278,75	1,29	R\$ 17,84	R\$ 23,07	R\$ 6.430,76	
6.1.5	102988	SINAPI MT	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	278,75	1,29	R\$ 62,92	R\$ 81,38	R\$ 22.684,67	
6.2			SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 38.617,52	
6.2.1	102283	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	211,85	1,29	R\$ 12,57	R\$ 16,25	R\$ 3.442,56	
6.2.2	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,15	1,29	R\$ 92,88	R\$ 120,14	R\$ 1.339,56	
6.2.3	101616	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	223,00	1,29	R\$ 7,91	R\$ 10,23	R\$ 2.281,29	
6.2.4	94341	SINAPI MT	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	81,93	1,29	R\$ 102,33	R\$ 132,36	R\$ 10.844,28	
6.2.5	94318	SINAPI MT	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	144,95	1,29	R\$ 65,89	R\$ 85,22	R\$ 12.352,63	
6.2.6	95875	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.458,00	1,29	R\$ 2,63	R\$ 3,40	R\$ 8.357,20	
6.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 26.615,05	
6.3.1	COMP - 007	COMPOSIÇÃO	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA	M	223,00	1,29	R\$ 92,27	R\$ 119,35	R\$ 26.615,05	
6.4			ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO						R\$ 4.790,04	
6.4.1	90747	SINAPI MT	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	223,00	1,29	R\$ 16,61	R\$ 21,48	R\$ 4.790,04	
6.5			FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REDE						R\$ 168.930,71	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					DATA BASE :		SINAPI DESONERADO 01/2026 e Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - DNIT 01/2026		
OBRA: SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.									
LOCAL:	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, REDE DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	BDI (%)	PREÇO UNITARIO (SEM BDI)	PREÇO UNITARIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
6.5.1	41782	SINAPI MT	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	223,00	1,15	R\$ 610,48	R\$ 702,05	R\$ 156.557,15
6.5.2	100947	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	540,00	1,29	R\$ 2,38	R\$ 3,07	R\$ 1.657,80
6.5.3	100948	SINAPI MT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.856,00	1,29	R\$ 0,94	R\$ 1,21	R\$ 10.715,76
6.6			POÇOS DE VISITAS E CAIXA DE LANÇAMENTO						R\$ 64.207,72
6.6.1	99326	SINAPI MT	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	1,29	R\$ 9.536,04	R\$ 12.334,86	R\$ 49.339,44
6.6.2	98114	SINAPI MT	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	1,29	R\$ 598,26	R\$ 773,84	R\$ 3.095,36
6.6.3	COMP - 008	COMPOSIÇÃO	ABERTURA NA CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE PARA ENTRADA DA TUBULAÇÃO, INCLUSIVE FECHAMENTO	UD	1,00	1,29	R\$ 3.831,02	R\$ 4.955,42	R\$ 4.955,42
6.6.4	COMP - 009	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE	M	375,00	1,29	R\$ 14,06	R\$ 18,18	R\$ 6.817,50
7			ACOMPANHAMENTO DA OBRA POR TECNICO ESPECIALIZADO						R\$ 42.895,76
7.1	P 8190	DNIT/2026	ARQUEOLOGO PLENO	MÊS	4,00	1,29	R\$ 8.290,64	R\$ 10.723,94	R\$ 42.895,76
TOTAL GERAL EM R\$									R\$ 1.854.082,34
Um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e dois reais, e trinta e quatro centavos.									

AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: MT 53110